

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MS Praha - oprava objektu VI. CSMS Hostivice

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MS Praha - oprava objektu VI. CSMS Hostivice

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MS Praha - oprava objektu VI. CSMS Hostivice

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1			zemní práce pro základové k-ce	m3	9,000		0,00
---	--	--	--------------------------------	----	-------	--	------

2 - Zakládání 0,00

2			základové k-ce vč. bednění a výztuže, izolace natavením pásy a penetračním nátěrem	m3	6,080		0,00
---	--	--	--	----	-------	--	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

3			Zdivo nosné tl 200 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3 - zazdění vrat	m3	2,400		0,00
4			Zdivo nosné tl 200 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3 - sokl	m3	13,200		0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

5			tenkovrstvá omítka s vyzt. Mřížkou, štuková	m2	228,000		0,00
6			dobetonování vnitřní podlahy z betonu tř. C 20/25	m3	4,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7			lešení lehké pracovní prostorové, montáž, demontáž, nájem po dobu 2 měsíců	m3	4 480,000		0,00
			lešení řadové trubkové s podlaham, montáž, demontáž, nájem po dobu 3 měsíců	m2	820,000		0,00
8			bourání základové rampy ze ŽB	m3	65,000		0,00
9			bourání soklové zdi	m3	2,600		0,00
10			odstranění silničního panelu	ks	2,000		0,00
11			Bourání nabetonávky zákl. patek	m3	6,000		0,00
12			bourání betonového prahu	m3	0,600		0,00
13			Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 12 m	m2	420,000		0,00
14			Otlučení omítek stěn soklu	m2	216,000		0,00
15			předúprava sanace základových patek tl. Vodou	ks	26,000		0,00
16			reprofilace základových patek sanační maltou v tl. 90 až 100 mm vč. příplatku za plochu jednotlivě do 10m2 vč. příplatku za plochu jednotlivě do 10m2, stěrky k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu v tl. Až 10 mm, spojovacího můstku reprofilovaného betonu tl. 2 mm , ochranného nátěru akrylátový Znásobný impregnační, bednění, odbědnění a dalších pomocných prací	ks	26,000		0,00

997 - Přesun sutě 0,00

17			likvidace odpadu s naložením, odvozem na skládku	t	90,000		0,00
18			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,000		0,00

998 - Přesun hmot 0,00

19			Přesun hmot	t	42,161		0,00
----	--	--	-------------	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

20		výchozí revize	kus	1,000		0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém						0,00
21		Rozvaděč	kus	1,000		0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž						0,00
22		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové	m	144,000		0,00
23		Jímače	kus	6,000		0,00
24		uzemnění	kus	6,000		0,00
25		Revize hromosvodné soustavy	kus	1,000		0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						0,00
26		kabeláže	m	420,000		0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů						0,00
27		dodávka a montáž zásuvky 230 V	kus	3,000		0,00
28		dodávka a montáž zásuvky 400 V	kus	1,000		0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						0,00
29		Vnitřní osvětlení (zářivky 2 trubice)	kus	24,000		0,00
30		Vnější osvětlení	kus	4,000		0,00
764 - Konstrukce klempířské						0,00
31		Okapy a svody PzN	m	216,000		0,00
767 - Konstrukce zámečnické						0,00
32		Vnitřní dělicí příčky - pletivo do rámu v 2500mm	m2	60,000		0,00
33		Dodávka a montáž opláštění stěn plechem	m2	420,000		0,00
34		Dodávka a montáž opláštění stěn plechem - po vratech	m2	26,400		0,00
35		Oprava střešní krytiny - demontáž + montáž části střechy vč. oplechování	m2	380,000		0,00
36		Demontáž podhledu a zpětná montáž	m2	540,000		0,00
37		rošt pro nové opláštění otvorů po vratech	m2	26,400		0,00
38		Dodávka a montáž polykar. výplní oken vč. rámů	m2	86,000		0,00
39		Dodávka a montáž vjezdových vrat 3000/3200	ks	4,000		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry						0,00
4		předúprava nosné OK otryskání - suché abrazivní tryskání, vč. úklidu po otryskání	m2	260,000		0,00
41		Nátěr OK jednosložkovou antikorozní a dekorativní barvou např. Hammerite	m2	260,000		0,00
42		sjednocující nátěr krytiny vč. štitu	m2	1 360,000		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety						0,00
43		vnitřní fasádní nátěr vč. penetrace	m2	120,000		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
44	VRN9 - Ostatní náklady					0,00
		Doplňkové k-ce a práce, úklid	kpl	1,000		0,00