

profil Tenderarena

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1151460/2018

Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:

Ing. Josef Knotek

236 004 513

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

26.07.2018 / profil

<p>Zadavatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01; IČO: 00064581</p> <p>Veřejná zakázka: „ <i>Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0004 rekonstrukce komunikací IV, etapa 0005 Zelenečská I, etapa 0006 Zelenečská II</i> “</p> <p>zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)</p>

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1 - 2**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 7. 2018 obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení,	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
--------------------------	---

změny nebo doplnění	
1a	<p>1. V Zadávací dokumentaci v čl. 3. Doba plnění veřejné zakázky stanovil zadavatel dobu plnění do 6 měsíců od předání stanoviště. V návrhu Smlouvy o dílo v čl. 7.2. Lhůta pro dokončení stanovil zadavatel tuto dobu do 9 měsíců od zahájení stavby.</p> <p>DOTAZ: Vzhledem k rozsahu díla je lhůta pro dokončení dle ZD do 6 měsíců nereálná. Uchazeč žádá o jednoznačné stanovení požadavku zadavatele na dobu pro dokončení díla na 9 měsíců (dle SoD) a uvedení ZD do souladu.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Platí smlouva o dílo. Doba plnění je 9 měsíců.</p>
1b	<p>2. "Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0004 rekonstrukce komunikací IV, etapa 0005 Zelenečská I, etapa 0006 Zelenečská II" je tvořena dopravně a obslužně vzájemně propojenými částmi ulic, seskupených do zadaných částí: TV Hloubětín 0004 – ulice Konzumní, Mochovská, Nehvizdská TV Hloubětín 0005 – ulice Zelenečská, Zálužská TV Hloubětín 0006 – ulice Zelenečská</p> <p>Vzhledem k rozsahu stavby, požadované době plnění a chybějícímu POV a etapizaci stavby uchazeč předpokládá, že požadovaná doba plnění 9 měsíců platí za předpokladu souběžného provádění prací na všech třech částech stavby 0004,0005,006 bez etapizace výstavby. Tato doba výstavby však nemusí být dostatečná, dojde-li k etapizaci prací vlivem DIR a pro tento případ bude prodloužena lhůta pro dokončení dle bodu 7.2 SoD.</p> <p>DOTAZ: Uchazeč žádá o zaslání POV a etapizace stavby.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Podrobná etapizace stavby a POV není součástí projektu pro výběr dodavatele.</p> <p>Co se týká postupu výstavby, bude záležet na DIO a DIR, jak je bude schopen dodavatel projednat a jaké bude mít úřad požadavky na obslužnost.</p>
1c	<p>3. Ve výkazu výměr projektant uvažuje s úpravou zemin vápnem tl.vrstvy 500 mm pol. KDV č. 119001204 a poté se zřízením podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl. do 500 mm plochy do 5000 m2 v položce KDV 561081121.</p> <p>DOTAZ: Může zadavatel vyjasnit tento záměr, případně upravit výkaz výměr?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Položka 119001204 upravuje vykopanou zeminu z položky 122201102 a položka 561081121 je zpětné uložení do vrstev</p>

	komunikace upravené zeminy. Uvažovalo se 2x s úpravou z důvodu předpokladu špatné zeminy.
1d	<p>4. Ve výkazu výměr, v položce KDV č. 122201102 „Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m³“ je uvažováno s odkopem aktivní zóny (dále AZ) pod komunikací a pod chodníky. Proč zadavatel uvažuje s odkopem AZ, pokud jí upravuje 2x hydraulickými pojivky? Dále není jasné co má zhotovitel dělat s vykopanou zeminou.</p> <p>DOTAZ: Může zadavatel vyjasnit tento záměr, případně následně upravit výkaz výměr?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Odpověď na tento dotaz je v odpovědi na dotaz č. 3.
1e	<p>5. Ve výkazu výměr v položce KDV č. 997221551 „Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km“ a v položce č. 997221559 je započítána hmotnost vybourané dlažby.</p> <p>DOTAZ: Může zadavatel upravit výkaz výměr a tuto hmotnost přesunout do položek KDV č. 997221561 a KDV č. 997221569?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Zadavatel trvá na původním zadání.
1f	<p>6. Po kontrole dostupných podkladů k výše uvedené VZ uchazeč zjistil, že v projektové dokumentaci (poskytnuté elektronicky) chybí v etapě 6 u části komunikace (označené IO-106) vše kromě odvodnění. Chybí zde například příčné a podélné řezy, situace, apod.</p> <p>DOTAZ: Může zadavatel doplnit tuto chybějící část projektové dokumentace?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Ano, chybějící dokumentace bude doplněna.
2	Informace poskytnutá zadavatelem z vlastního podnětu
	<p>Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele tyto dokumenty:</p> <p>(1) DPS k etapě 6: TV_HL_et0006_PDF.zip</p>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do **17. 8. 2018 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek se koná **17. 8. 2018 v 11:00 hodin**.

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti MHMP