

profil Tenderarena

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

**MHMP 1171081/2018**

Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Josef Knotek**

**236 004 513**

Počet listů/příloh: 1/0

Datum:

**30.07.2018 / profil**

Zadavatel: **Hlavní město Praha**  
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01; IČO: 00064581

Veřejná zakázka: „ *Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0004 rekonstrukce komunikací IV, etapa 0005 Zelenečská I, etapa 0006 Zelenečská II* “

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016  
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY**  
**K PODÁNÍ NABÍDEK č. 3 - 4**

**podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ**

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 7. 2018 obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
3	<p><i>Ve výkazu výměr na výše uvedenou veřejnou zakázku chybí položky pro lože, podkladní beton a zásyp trubního vedení a položky pažení výkopů.</i>  <i>DOTAZ: Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?</i></p>
	<p><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p>
	<p>Výkaz výměr byl opraven.  Pažení výkopu není potřeba. Pro hloubku 60 cm (která je uvažována) není potřebné. Lože pod potrubí je potřeba doplnit položkou 452312131 - Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop. Pro etapu 004 - <math>(24+15+15) \times 0,6 \times 0,25 = 8,1</math> m<sup>3</sup>, pro etapu 005 - <math>45 \times 0,6 \times 0,25 = 6,75</math> m<sup>3</sup>, pro etapu 006 - <math>36 \times 0,6 \times 0,25 = 5,4</math> m<sup>3</sup>. Celkem tedy za tuto položku 20,25 m<sup>3</sup> betonu.  Zásyp potrubí bude proveden vykopanou zeminou položka 175151101 - Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m. Pro etapu 004 - <math>(24+15+15) \times 0,6 \times 0,35 = 11,35</math> m<sup>3</sup>, pro etapu 005 - <math>45 \times 0,6 \times 0,35 = 9,45</math> m<sup>3</sup>, pro etapu 006 - <math>36 \times 0,6 \times 0,35 = 7,56</math> m<sup>3</sup>. Celkem tedy za tuto položku 28,36 m<sup>3</sup> zeminy.</p>
4	<p><b>Informace poskytnutá zadavatelem z vlastního podnětu</b></p>
	<p>Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele tyto dokumenty:  (1) opravený výkaz výměr: VV_TV Hloubetin_1.oprava.zip</p>

---

*Ing. Martin Vlk*

*ředitel odboru technické vybavenosti MHMP*