


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Objednatel:	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR SPRÁVA Liberec Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
--------------------	---	--

Zhotovitel PDPS: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	HIP: ING. T. TRACHTA
--	--	------------------------------------

	Vypracoval	Ing. T. Trachta	Zak. číslo	15-LI01-033	
	Zodp. projektant	Ing. T. Trachta	Datum	03/2016	
	Tech. kontrola		Stupeň	PDPS	
	Akce	I/13 Jítrava - Suchá		Počet formátů	2 x A4
	Měřítko				
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Č. přílohy	Paré	
			A.5		

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

objekt	V [m ³]	N/Z [m ³]	AZ [m ³]	Nd [m ³]	P/N [m ³]	So [m ³]	Po [m ³]	Po/No [m ³]
101	3731,6	113,6	3111,0	354,0	-1712,8	457,6	457,6	0,0
CELKEM	3732	114	3111	354	-1713	458	458	0

rekapitulace:

Výkop celkem: **3 732 m³**

Násyp celkem: **114 m³**

Aktivní zóna celkem: **3 111 m³**

Násyp dodatečný celkem: **354 m³**

U materiálu získaného v rámci výkopů se předpokládá 50 % zemin nevhodných ke zpětnému užití, stavba proto vykazuje celkový nedostatek násypových materiálů.

celkem nedostetek vhodného materiálu do násypů: 1713 m³

Sejmutí ornice celkem: **458 m³**

Pokrytí humózními vrstvami celkem: **458 m³**

celkem přebytek vhodného materiálu: 0 m³

Přebytečné humózní vrstvy budou předány investorovi a deponovány na místě jím určeným.

LEGENDA:

V-výkop

N/Z-násyp/zásyp

AZ-aktivní zóna

Nd-násyp dodatečný

P/N-přebytek/nedostatek materiálu

So-sejmutí ornice

Po-pokrytí humózními vrstvami

Po/No-přebytek/nedostatek materiálu