



Objednatel:	 <p>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</p>	<p>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4</p> <hr/> <p>D1 MIROŠOVICE - KÝVALKA MODERNIZACE</p>	<p>ÚSEK 12</p>
-------------	--	---	-----------------------------------

PODKLADY PRO KÁCENÍ

Zhotovitel :  valbek® Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Vypracoval:	ING. J. BEDNÁŘ	<i>Bednář</i>	Investor	ŘSD ČR	
	Zodpovědný projektant:	ING. J. BEDNÁŘ	<i>Bednář</i>	Zak. číslo	15LI01035	
	Technická kontrola:	ING. D. LANDA	<i>Landa</i>	Datum	08/2016	
	Akce:	D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV			Stupeň	PDPS
					Měřítko	
STŘEDISKO LIBEREC Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha:	SOUPIS PRACÍ			Č.přílohy:	Paré :
					15	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16064 D1 MODERNIZACE, ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV**Objekt:** SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**Rozpočet:** 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** NÝČ**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 19.8.2016**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16064 D1 MODERNIZACE, ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV
 Objekt: SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 Rozpočet: 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu kácení a odklízení dřevin dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: Přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO 1=1,000 [A]	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 44830,0m ² =44 830,000 [A]	M2	44 830,000		
3	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M 625ks=625,000 [A]	KUS	625,000		
4	11211.a		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,25M 9771ks=9 771,000 [A]	KUS	9 771,000		
5	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M 3ks=3,000 [A]	KUS	3,000		
6	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M dle pol.č.11211:625ks=625,000 [A]	KUS	625,000		
7	11221.a		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,25M dle pol.č.11211.a:9771ks=9 771,000 [A]	KUS	9 771,000		
8	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M dle pol.č.11212:3ks=3,000 [A]	KUS	3,000		
9	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M dle pol.č.11221:625ks=625,000 [A]	KUS	625,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16064 D1 MODERNIZACE, ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV
Objekt: SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Rozpočet: 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11231.a		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,25M	KUS	9 771,000		
			dle pol.č.11221.a:9771ks=9 771,000 [A]				
11	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	3,000		
			dle pol.č.11222:3ks=3,000 [A]				
12	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	42 558,000		
			42558,0m2=42 558,000 [A]				
1		Zemní práce					

Celkem: