


VZOROVÝ ŘEZ 4 = ŘEZ 20 km 0.50000




KONSTRUKCE C

- OBRUSNÁ VRSTVA SMA11+ TL. 40 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,40kg/m²; ČSN 736129
- LOŽNÍ VRSTVA ACL 16S TL.60mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,40kg/m²; ČSN 736129
- PODKLADNÍ VRSTVA ACP 22S TL.80mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
- V RÁMCI VRSTVY BUDE PROVEDENO DODATEČNĚ VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ A PŘÍČNĚHO SKLONU
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E 1,50kg/m²; ČSN 736129
- CEMENTEM STMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA SC C8/10 TL. 150 mm, ČSN 736121-1, ČSN EN 14227-1
- REPROFILACE NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY + ŠDa 0/32
- PŘEJÍMKÁ VRSTVY MUSÍ SPLNIT E_{min} ≥ 60MPa

ROZSAH ÚPRAV: 0,17795 - 0,96111

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

III/0555 PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA				KOPIE:	
UMÍSTĚNÍ: PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA					
STAVEBNÍK: SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, p.o., LIPENSKÁ 120, 772 11 OLOMOUC					
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/1a, 750 02 PŘEROV					
STUPEŇ PD:	ZAKÁZKA:	DATUM:			
DSP+DPS	024 - 2015	LEDEN 2016			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:			
Ing. Jan Široký	Ing. Jan Široký	Ing. Lenka Horáková			
SO 101 - KOMUNIKACE					
SVAZEK: C/101					
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 4, km 0.500 00		M 1 : 50		VÝKRES: 006	



DIČ CZ 25391089 s.r.o.
Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479
MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV