



POZNÁMKY:

Bourací práce a demontáže

Před zahájením stavebních prací je nutné provést demontáže stávajících zařízení předemětů zdravotnických – umyvadlo a veškeré armatury.
Provede se demontáž zařízení elektro – svítidla, vypínače a zásuvky.
Stavební část :
- vybourání označených svislých konstrukcí a odkládacích beton.pultů
- oklepání všech keram.obkladů stěn v celé výšce
- vybourání stávající keramické dlažby a podkladní vrstvy betonu cca 50 mm
- vybourání stávajících výplní otvorů dveří včetně zárubní
- oklepání porušené omítky až na zdivo do výšky parapetů oken, vyškrobání spár zdiva do hloubky 20 mm, (nosné zdivo + sloupky)
- očištění plochy zdiva (příprava podkladu na sanační omítku)
- oškrábání ostatní plochy stávajících omítek, očištění plochy (příprava podkladu pro výmalbu)
- vybourá se stávající beton.šikmá rampa, vykládací vodorovná beton.rampa i beton.schodiště

LEGENDA KONSTRUKCÍ

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

— BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

±0,000/1.NP. podlaha			
ČÁST PROJ.	AUT. PROJ.	ZOD. PROJ. ČÁSTI PROJ.	VYPRACOVALA
AS D.1.1.b	Ing. arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing. arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	M. BEEROVÁ
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	OBEC:	HOSTIVICE
INVESTOR:	Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2		
AKCE :	MS PRAHA—OPRAVA A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.PP OBJEKTU IV.A, CSMS HOSTIVICE na parcele č.844/4, k.ú: Hostovice (okres Praha—západ) 645834		
OBSAH :	D.1.1.AS – BOURÁNÍ 1.PP – PŮDORYS		
FORMÁT	8x A4		
MĚŘÍTKO	1: 100		
DATUM	11/2016		
ÚČEL	ČÍS ZAK		
ČÍS ZAK	2216/PA		
Č.VYKŘ	PŘÍR. Č.		
Projektový atelier Ing. arch. Jarkovský Tel.: +420 602 426 053 Vědomníková 10, 412 01 Litoměřice E-mail: jirka@arch-jarkovsky.cz			6