

OPRAVA SŘP -STANICE FLORENC B

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
		kus	4	0	0
1	rozvaděč BU vč.náplně (dle příl.č.013)	kus	4	0	0
2	dtto montáž	kus	4	0	0
3	montáž rozvaděčových skříní	kpl	1	0	0
4	pult BA (dle příl.č.011)	kpl	1	0	0
5	dtto montáž	kpl	1	0	0
6	Signalizační a ovládací panel (dle příl.č.012)	kpl	1	0	0
7	dtto montáž	ks	1	0	0
8	montáž vlastního stolu	kpl	1	0	0
9	NS–nap.skř.(jist.a pom.prv.-relé) (dle příl.č.007)	kpl	1	0	0
10	včetně zdrojů –bat. 60Vss,40A vč. dob.	kpl	1	0	0
11	montáž NS	kpl	1	0	0
12	montáž zdrojů	ks	0	0	0
13	skřínka BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.006)	ks	0	0	0
14	dtto montáž	ks	0	0	0
15	skřínka BW2–ovl.dvojd.v.(dvojitl.) (dle příl.č.007)	ks	0	0	0
16	dtto montáž	ks	0	0	0
17	skřínka BW3 – ovládání dvojdveří(dle příl.č.008)	ks	0	0	0
18	dtto montáž	ks	0	0	0
19	skřínka BW4 – ovládání APU (dle příl.č.009)	ks	0	0	0
20	dtto montáž	ks	3	0	0
21	skř. BW5 s komp.reg.–reg.kl.(dle příl.č.010)	ks	3	0	0
22	dtto montáž	ks	1	0	0
23	skřínka DEGA - měření CO2 (dle příl.č.018)	ks	1	0	0
24	dtto montáž	ks	1	0	0
25	měření množství vzduchu	ks	1	0	0
26	dtto montáž	ks	1	0	0
27	měř. dP vč.komp.reg.a sn.tl.dif. a zdroje (příl.č.016)	ks	1	0	0
28	dtto montáž(vč.rozvodů)	ks	1	0	0
29	měření teploty (dle příl.č.017)	ks	1	0	0
30	dtto montáž	komp	0	0	0
31	drobný materiál	ks	2	0	0
32	stojan s kabel.závěry(KRONE) (dle příl.č.014)	kpl	2	0	0
33	dtto montáž				
34	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 40 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	1	0	0
35	dtto montáž				
36	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 80 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	5	0	0
37	dtto montáž	ks	5	0	0
38	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 100 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
39	dtto montáž	ks	0	0	0
40	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 140 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	8	0	0
41	dtto montáž	ks	8	0	0
	kabely:				
42	Demontáž stávajících kabelů	m	500	0	0
43	Uvolnění PU	ks	40	0	0
44	Uvolnění tlakové ucpávky	ks	5	0	0
45	KRONE BOX I vč. Vybaven(telefon)	ks	1	0	0
46	KABEL typu JXFE-R 10x2x0,5 (telefon) (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
47	KABEL typu JCXFE-R 2x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1800	0	0
48	KABEL typu JCXFE-R 4x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	800	0	0
49	KABEL typu JCXFE-R 6x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	400	0	0
50	KABEL typu JCXFE-R 12x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1400	0	0
51	KABEL typu JCXFE-R 16x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1350	0	0
52	KABEL typu JCXFE-R 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
53	KABEL typu JCXFE-R /ZE 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	11000	0	0
54	Kabelová spojka na kabel JCXFE-R /ZE 30x2x1,12	ks	21	0	0
55	CHA-R 1x1,5	m	500	0	0

OPRAVA SŘP -STANICE FLORENC B

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
56	CHA-R 2 OX1,5	m	700	0	0
57	CHKE-R 3 OX2,5	m	200	0	0
58	CHKE-R 3Jx2,5	m	120	0	0
59	CHKE-R 3Jx1,5	m	120	0	0
60	CHKE-R 5Jx6	m	100	0	0
61	CHA-R 16 zž	m	50	0	0
62	CYA 35	m	50	0	0
63	Doplnění rozvaděče jisticími prvky pro napájení zařízení	kpl	7	0	0
64	Doplnění systému SAIA (2 nové stavy+programování SAIA)	kpl	1	0	0
65	Telefonní spojení s nn rozvaděči	ks	3	0	0
66	Koncový spínač na tlakové dveře typu SFM 1521	m	1200	0	0
67	rošt RII (žlab 200/10) vč.izolačních podložek	m	800	0	0
68	lišta Niedax vč. izol. podložek	ks	0	0	0
69	příchytka SONAP Bettermann	ks	0	0	0
70	upevňovací pásek PVC	ks	10000	0	0
71	kovový pásek	ks	600	0	0
72	štítek kabelový 45x70B	kpl	1	0	0
73	zemnění roštů (propojky)	m2	0	0	0
74	demontáž + zpětná montáž dvoj.podlahy	ks	0	0	0
75	uzemnění kabelu na stávající zemnění	ks	40	0	0
76	Požární ucpávka	ks	9	0	0
77	Tlaková ucpávka	kpl	1	0	0
78	Pomocný instalační materiál	kompl	1	0	0
79	Pomocné práce	m2	20	0	0
80	Montážní lešení	hod	240	0	0
81	měření,nastavení	hod	600	0	0
82	Oživení zařízení, kompletace a zprovoznění vč. Signalizace do syst.ASDŘ	hod	600	0	0
83	Odzkoušení zařízení za provozu	hod	900	0	0
84	Zkoušky a revize	kpl	0	0	0
85	Demontáž stávajících zařízení v místnosti SŘP				
		kpl	1	0	0
86	Úpravy elektroinstalace (dle části dokumentace)	kpl	1	0	0
87	Stavební úpravy (dle části dokumentace)				
					0
	celkem				
		komp	1		
88	Realizační projekt	komp	1		
89	Projekt skutečného provedení				

Poznámka:

- Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl.23/2008 a závazné podmínky stanovené SGR č.9/2009
- Kabely musí být schváleny Protokolem DP pro použití v metru
- Kabely s označením metráže na plášti kabelu

OPRAVA SŘP -STANICE KŘÍŽÍKOVA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
1	rozvaděč BU vč.nápně (dle příl.č.013)	kus	2	0	0
2	dtto montáž	kus	2	0	0
3	montáž rozvaděčových skříní	kpl	1	0	0
4	pult BA (dle příl.č.011)	kpl	1	0	0
5	dtto montáž	kpl	1	0	0
6	Signalizační a ovládací panel (dle příl.č.012)	kpl	1	0	0
7	dtto montáž	ks	1	0	0
8	montáž vlastního stolu	kpl	1	0	0
9	NS-nap.skř.(jist.a pom.prv.-relé) (dle příl.č.007)	kpl	1	0	0
10	včetně zdrojů –bat. 60Vss,40A vč. dob.	kpl	1	0	0
11	montáž NS	kpl	1	0	0
12	montáž zdrojů	ks	1	0	0
13	skříňka BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.006)	ks	1	0	0
14	dtto montáž	ks	0	0	0
15	skříňka BW2-ovl.dvojd.v.(dvojitl.) (dle příl.č.007)	ks	0	0	0
16	dtto montáž	ks	0	0	0
17	skříňka BW3 – ovládání dvojdveří(dle příl.č.008)	ks	0	0	0
18	dtto montáž	ks	1	0	0
19	skříňka BW4 – ovládání APU (dle příl.č.009)	ks	1	0	0
20	dtto montáž	ks	1	0	0
21	skř. BW5 s komp.reg.–reg.kl.(dle příl.č.010)	ks	1	0	0
22	dtto montáž	ks	0	0	0
23	skříňka DEGA - měření CO2 (dle příl.č.018)	ks	0	0	0
24	dtto montáž	ks	0	0	0
25	měření množství vzduchu	ks	0	0	0
26	dtto montáž	ks	1	0	0
27	měř. dP vč.komp.reg.a sn.tl.dif. a zdroje (příl.č.016)	ks	1	0	0
28	dtto montáž(vč.rozvodů)	ks	1	0	0
29	měření teploty (dle příl.č.017)	ks	1	0	0
30	dtto montáž	komp	0	0	0
31	drobný materiál	ks	2	0	0
32	stojan s kabel.závěry(KRONE) (dle příl.č.014)	kpl	2	0	0
33	dtto montáž				
34	KS – svorkovnicová skříňka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 40 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
35	dtto montáž	ks	0	0	0
36	KS – svorkovnicová skříňka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 80 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	4	0	0
37	dtto montáž	ks	4	0	0
38	KS – svorkovnicová skříňka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 100 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
39	dtto montáž	ks	0	0	0
40	KS – svorkovnicová skříňka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 140 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	2	0	0
41	dtto montáž	ks	2	0	0
42	kabely:	m	500	0	0
43	Demontáž stávajících kabelů	ks	27	0	0
44	Uvolnění PU	ks	3	0	0
45	Uvolnění tlakové ucpávky	ks	1	0	0
46	KRONE BOX I vč. Vybaven(telefon)	m	100	0	0
47	KABEL typu JXFE-R 10x2x0,5 (telefon) (položení kabelu vč. Ukončení)	m	400	0	0
48	KABEL typu JCXFE-R 2x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1200	0	0
49	KABEL typu JCXFE-R 4x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	400	0	0
50	KABEL typu JCXFE-R 6x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	650	0	0
51	KABEL typu JCXFE-R 12x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	550	0	0
52	KABEL typu JCXFE-R 16x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
53	KABEL typu JCXFE-R 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1600	0	0
54	Kabelová spojka na kabel JCXFE-R /ZE 30x2x1,12	ks	3	0	0
55	CHA-R 1x1,5	m	300	0	0

OPRAVA SRP -STANICE KŘÍŽKOVA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
56	CHA-R 2 Ox1,5	m	400	0	0
57	CHKE-R 3 Ox2,5	m	200	0	0
58	CHKE-R 3Jx2,5	m	120	0	0
59	CHKE-R 3Jx1,5	m	60	0	0
60	CHKE-R 5Jx6	m	100	0	0
61	CHA-R 16 zž	m	50	0	0
62	CYA 35	m	50	0	0
63	Doplnění rozvaděče jisticími prvky pro napájení zařízení	kpl	4	0	0
64	Doplnění systému SAIA (2 nové stavy+programování SAIA)	kpl	1	0	0
65	Telefonní spojení s nn rozvaděči	ks	1	0	0
66	Koncový spínač na tlakové dveře typu SFM 1521	m	800	0	0
67	rošt RII (žlab 200/10) vč.izolačních podložek	m	600	0	0
68	lišta Niedax vč. izol. podložek	ks	0	0	0
69	příchytky SONAP Bettermann	ks	0	0	0
70	upevňovací pásek PVC	ks	5000	0	0
71	kovový pásek	ks	400	0	0
72	štítek kabelový 45x70B	kpl	1	0	0
73	zemnění roštů (propojky)	m2	0	0	0
74	demontáž + zpětná montáž dvoj.podlahy	ks	0	0	0
75	uzemnění kabelu na stávající zemnění	ks	27	0	0
76	Požární ucpávka	ks	5	0	0
77	Tlaková ucpávka	kpl	1	0	0
78	Pomocný instalační materiál	kompl	1	0	0
79	Pomocné práce	m2	20	0	0
80	Montážní lešení	hod	100	0	0
81	měření,nastavení	hod	400	0	0
82	Oživení zařízení, kompletace a zprovoznění vč. Signalizace do syst.ASDŘ	hod	400	0	0
83	Odkoušení zařízení za provozu	hod	600	0	0
84	Zkoušky a revize	kpl	0	0	0
85	Demontáž stávajících zařízení v místnosti SRP				
		kpl	1	0	0
86	Úpravy elektroinstalace (dle části dokumentace)	kpl	1	0	0
87	Stavební úpravy (dle části dokumentace)				
					0
	celkem				
		komp	1		
88	Realizační projekt	komp	1		
89	Projekt skutečného provedení				

Poznámka:

- Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl.23/2008 a závazné podmínky stanovené SGR č.9/2009
- Kabely musí být schváleny Protokolem DP pro použití v metru
- Kabely s označením metráže na plášti kabelu

OPRAVA SŘP -STANICE INVALIDOVNA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
1	rozvaděč BU vč.náplně (dle příl.č.013)	kus	3	0	0
2	dtto montáž	kus	3	0	0
3	montáž rozvaděčových skříní	kus	3	0	0
4	pult BA (dle příl.č.011)	kpl	1	0	0
5	dtto montáž	kpl	1	0	0
6	Signalizační a ovládací panel (dle příl.č.012)	kpl	1	0	0
7	dtto montáž	ks	1	0	0
8	montáž vlastního stolu	kpl	1	0	0
9	NS--nap.skř.(jist.a pom.prv.-relé) (dle příl.č.007)	kpl	1	0	0
10	včetně zdrojů --bat. 60Vss,40A vč. dob.	kpl	1	0	0
11	montáž NS	kpl	1	0	0
12	montáž zdrojů	ks	0	0	0
13	skřínka BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.006)	ks	0	0	0
14	dtto montáž	ks	0	0	0
15	skřínka BW2--ovl.dvojdv.(dvojt.) (dle příl.č.007)	ks	0	0	0
16	dtto montáž	ks	0	0	0
17	skřínka BW3 -- ovládání dvojdvěří(dle příl.č.008)	ks	0	0	0
18	dtto montáž	ks	0	0	0
19	skřínka BW4 -- ovládání APU (dle příl.č.009)	ks	0	0	0
20	dtto montáž	ks	0	0	0
21	skř. BW5 s komp.reg.--reg.kl.(dle příl.č.010)	ks	0	0	0
22	dtto montáž	ks	0	0	0
23	skřínka DEGA - měření CO2 (dle příl.č.018)	ks	0	0	0
24	dtto montáž	ks	0	0	0
25	měření množství vzduchu	ks	0	0	0
26	dtto montáž	ks	0	0	0
27	měř. dP vč.komp.reg.a sn.tl.dif. a zdroje (příl.č.016)	ks	0	0	0
28	dtto montáž(vč.rozvodů)	ks	1	0	0
29	měření teploty (dle příl.č.017)	ks	1	0	0
30	dtto montáž	komp	0	0	0
31	drobný materiál	ks	2	0	0
32	stojan s kabel.závěry(KRONE) (dle příl.č.014)	kpl	2	0	0
33	dtto montáž				
34	KS -- svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 40 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	1	0	0
35	dtto montáž	ks	1	0	0
36	KS -- svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 80 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	3	0	0
37	dtto montáž	ks	3	0	0
38	KS -- svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 100 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
39	dtto montáž	ks	0	0	0
40	KS -- svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 140 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	3	0	0
41	dtto montáž	ks	3	0	0
42	kabely:	m	500	0	0
43	Demontáž stávajících kabelů	ks	15	0	0
44	Uvolnění PU	ks	4	0	0
45	Uvolnění tlakové ucpávky	ks	1	0	0
46	KRONE BOX I vč. Vybaven(telefon)	m	100	0	0
47	KABEL typu JXFE-R 10x2x0,5 (telefon) (položení kabelu vč. Ukončení)	m	500	0	0
48	KABEL typu JCXFE-R 2x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	450	0	0
49	KABEL typu JCXFE-R 4x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	250	0	0
50	KABEL typu JCXFE-R 6x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1000	0	0
51	KABEL typu JCXFE-R 12x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	800	0	0
52	KABEL typu JCXFE-R 16x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
53	KABEL typu JCXFE-R 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	3600	0	0
54	Kabelová spojka na kabel JCXFE-R /ZE 30x2x1,12	ks	7	0	0
55	CHA-R 1x1,5	m	300	0	0

OPRAVA SŘP -STANICE INVALIDOVNA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
56	CHA-R 2 Ox1,5	m	400	0	0
57	CHKE-R 3 Ox2,5	m	200	0	0
58	CHKE-R 3Jx2,5	m	90	0	0
59	CHKE-R 3Jx1,5	m	30	0	0
60	CHKE-R 5Jx6	m	100	0	0
61	CHA-R 16 zž	m	50	0	0
62	CYA 35	kpl	1	0	0
63	Doplnění rozvaděče jisticími prvky pro napájení zařízení	kpl	1	0	0
64	Doplnění systému SAIA (2 nové stavy+programování SAIA)	kpl	1	0	0
65	Telefonní spojení s nn rozvaděči	ks	2	0	0
66	Koncový spínač na tlakové dveře typu SFM 1521	m	800	0	0
67	rošt RII (žlab 200/10) vč. izolačních podložek	m	600	0	0
68	lišta Niedax vč. izol. podložek	ks	0	0	0
69	příchytka SONAP Bettermann	ks	0	0	0
70	upevňovací pásek PVC	ks	5000	0	0
71	kovový pásek	ks	400	0	0
72	štítek kabelový 45x70B	kpl	1	0	0
73	zemnění roštů (propojky)	m2	0	0	0
74	demontáž + zpětná montáž dvoj.podlahy	ks	0	0	0
75	uzemnění kabelu na stávající zemnění	ks	15	0	0
76	Požární ucpávka	ks	4	0	0
77	Tlaková ucpávka	kpl	1	0	0
78	Pomocný instalační materiál	kompl	1	0	0
79	Pomocné práce	m2	20	0	0
80	Montážní lešení	hod	50	0	0
81	měření,nastavení	hod	400	0	0
82	Oživení zařízení, kompletace a zprovoznění vč. Signalizace do syst.ASDŘ	hod	400	0	0
83	Odzkoušení zařízení za provozu	hod	600	0	0
84	Zkoušky a revize	kpl	0	0	0
85	Demontáž stávajících zařízení v místnosti SŘP				
		kpl	1	0	0
86	Úpravy elektroinstalace (dle části dokumentace)	kpl	1	0	0
87	Stavební úpravy (dle části dokumentace)				
					0
	celkem				
		komp	1		
88	Realizační projekt	komp	1		
89	Projekt skutečného provedení				

Poznámka:

- Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl.23/2008 a závazné podmínky stanovené SGŘ č.9/2009
- Kabely musí být schváleny Protokolem DP pro použití v metru
- Kabely s označením metráže na plášti kabelu

OPRAVA SŘP -STANICE PALMOVKA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
		kus	2	0	0
1	rozvaděč BU vč.náplně (dle příl.č.013)	kus	2	0	0
2	dtto montáž	kus	2	0	0
3	montáž rozvaděčových skříní	kpl	1	0	0
4	pult BA (dle příl.č.011)	kpl	1	0	0
5	dtto montáž	kpl	1	0	0
6	Signalizační a ovládací panel (dle příl.č.012)	kpl	1	0	0
7	dtto montáž	ks	1	0	0
8	montáž vlastního stolu	kpl	1	0	0
9	NS-nap.skř.(jist.a pom.prv.-relé) (dle příl.č.007)	kpl	1	0	0
10	včetně zdrojů –bat. 60Vss,40A vč. dob.	kpl	1	0	0
11	montáž NS	kpl	1	0	0
12	montáž zdrojů	ks	1	0	0
13	skřínka BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.006)	ks	1	0	0
14	dtto montáž	ks	0	0	0
15	skřínka BW2-ovl.dvojdv.(dvojitl.) (dle příl.č.007)	ks	0	0	0
16	dtto montáž	ks	0	0	0
17	skřínka BW3 – ovládání dvojdvěří(dle příl.č.008)	ks	0	0	0
18	dtto montáž	ks	1	0	0
19	skřínka BW4 – ovládání APU (dle příl.č.009)	ks	1	0	0
20	dtto montáž	ks	0	0	0
21	skř. BW5 s komp.reg.–reg.kl.(dle příl.č.010)	ks	0	0	0
22	dtto montáž	ks	0	0	0
23	skřínka DEGA - měření CO2 (dle příl.č.018)	ks	0	0	0
24	dtto montáž	ks	0	0	0
25	měření množství vzduchu	ks	0	0	0
26	dtto montáž	ks	1	0	0
27	měř. dP vč.komp.reg.a sn.tl.dif. a zdroje (příl.č.016)	ks	1	0	0
28	dtto montáž(vč.rozvodů)	ks	1	0	0
29	měření teploty (dle příl.č.017)	ks	1	0	0
30	dtto montáž	komp	0	0	0
31	drobný materiál	ks	2	0	0
32	stojan s kabel.závěry(KRONE) (dle příl.č.014)	kpl	2	0	0
33	dtto montáž				
34	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 40 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	1	0	0
35	dtto montáž	ks	1	0	0
36	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 80 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	3	0	0
37	dtto montáž	ks	3	0	0
38	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 100 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
39	dtto montáž	ks	0	0	0
40	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 140 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	3	0	0
41	dtto montáž	ks	3	0	0
42	kabely:	m	500	0	0
43	Demontáž stávajících kabelů	ks	50	0	0
44	Uvolnění PU	ks	3	0	0
45	Uvolnění tlakové ucpávky	ks	1	0	0
46	KRONE BOX I vč. Vybavení(telefon)	m	200	0	0
47	KABEL typu JXFE-R 10x2x0,5 (telefon) (položení kabelu vč. Ukončení)	m	400	0	0
48	KABEL typu JCXFE-R 2x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1400	0	0
49	KABEL typu JCXFE-R 4x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	800	0	0
50	KABEL typu JCXFE-R 6x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1450	0	0
51	KABEL typu JCXFE-R 12x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1350	0	0
52	KABEL typu JCXFE-R 16x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
53	KABEL typu JCXFE-R 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1100	0	0
54	KABEL typu JCXFE-R /ZE 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	ks	2	0	0
55	Kabelová spojka na kabel JCXFE-R /ZE 30x2x1,12	m	300	0	0
	CHA-R 1x1,5				

OPRAVA SŘP -STANICE PALMOVKA

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
56	CHA-R 2 Ox1,5	m	400	0	0
57	CHKE-R 3 Ox2,5	m	200	0	0
58	CHKE-R 3Jx2,5	m	120	0	0
59	CHKE-R 3Jx1,5	m	60	0	0
60	CHKE-R 5Jx6	m	100	0	0
61	CHA-R 16 zž	m	50	0	0
62	CYA 35	kpl	3	0	0
63	Doplnění rozvaděče jisticími prvky pro napájení zařízení	kpl	1	0	0
64	Doplnění systému SAIA (2 nové stavy+programování SAIA)	kpl	1	0	0
65	Telefonní spojení s nn rozvaděči	ks	0	0	0
66	Koncový spínač na tlakové dveře typu SFM 1521	m	800	0	0
67	rošt RII (žlab 200/10) vč.izolačních podložek	m	600	0	0
68	lišta Niedax vč. izol. podložek	ks	0	0	0
69	příchytka SONAP Bettermann	ks	0	0	0
70	upevňovací pásek PVC	ks	5000	0	0
71	kovový pásek	ks	400	0	0
72	štítek kabelový 45x70B	kpl	1	0	0
73	zemnění roštů (propojky)	m2	0	0	0
74	demontáž + zpětná montáž dvoj.podlahy	ks	0	0	0
75	uzemnění kabelu na stávající zemnění	ks	50	0	0
76	Požární ucpávka	ks	3	0	0
77	Tlaková ucpávka	kpl	1	0	0
78	Pomocný instalační materiál	kompl	1	0	0
79	Pomocné práce	m2	20	0	0
80	Montážní lešení	hod	100	0	0
81	měření,nastavení	hod	200	0	0
82	Oživení zařízení, kompletace a zprovoznění vč. Signalizace do syst.ASDŘ	hod	200	0	0
83	Odzkoušení zařízení za provozu	hod	300	0	0
84	Zkoušky a revize	kpl	1	0	0
85	Demontáž stávajících zařízení v místnosti SŘP				
86	Úpravy elektroinstalace (dle části dokumentace)	kpl	1	0	0
87	Stavební úpravy (dle části dokumentace)				
	celkem				0
88	Realizační projekt	komp	1		
89	Projekt skutečného provedení	komp	1		

Poznámka:

- Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl.23/2008 a závazné podmínky stanovené SGR č.9/2009
- Kabely musí být schváleny Protokolem DP pro použití v metru
- Kabely s označením metráže na plášti kabelu

OPRAVA SŘP -STANICE ČESKOMORAVSKÁ

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
1	rozvaděč BU vč.náplně (dle příl.č.013)	kus	2	0	0
2	dtto montáž	kus	2	0	0
3	montáž rozvaděčových skříní	kpl	1	0	0
4	pult BA (dle příl.č.011)	kpl	1	0	0
5	dtto montáž	kpl	1	0	0
6	Signalizační a ovládací panel (dle příl.č.012)	kpl	1	0	0
7	dtto montáž	ks	1	0	0
8	montáž vlastního stolu	kpl	1	0	0
9	NS–nap.skř.(jist.a pom.prv.-relé) (dle příl.č.007)	kpl	1	0	0
10	včetně zdrojů –bat. 60Vss,40A vč. dob.	kpl	1	0	0
11	montáž NS	kpl	1	0	0
12	montáž zdrojů	ks	0	0	0
13	skřínka BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.006)	ks	0	0	0
14	dtto montáž	ks	0	0	0
15	skřínka BW2–ovl.dvojdv.(dvojtl.) (dle příl.č.007)	ks	0	0	0
16	dtto montáž	ks	0	0	0
17	skřínka BW3 – ovládání dvojdvěří(dle příl.č.008)	ks	0	0	0
18	dtto montáž	ks	0	0	0
19	skřínka BW4 – ovládání APU (dle příl.č.009)	ks	0	0	0
20	dtto montáž	ks	0	0	0
21	skř. BW5 s komp.reg.–reg.kl.(dle příl.č.010)	ks	0	0	0
22	dtto montáž	ks	1	0	0
23	skřínka DEGA - měření CO2 (dle příl.č.018)	ks	1	0	0
24	dtto montáž	ks	1	0	0
25	měření množství vzduchu	ks	1	0	0
26	dtto montáž	ks	0	0	0
27	měř. dP vč.komp.reg.a sn.tl.dif. a zdroje (příl.č.016)	ks	0	0	0
28	dtto montáž(vč.rozvodů)	ks	1	0	0
29	měření teploty (dle příl.č.017)	ks	1	0	0
30	dtto montáž	komp	0	0	0
31	drobný materiál	ks	2	0	0
32	stojan s kabel.závěry(KRONE) (dle příl.č.014)	kpl	2	0	0
33	dtto montáž				
34	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 40 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
35	dtto montáž	ks	0	0	0
36	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 80 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	6	0	0
37	dtto montáž	ks	6	0	0
38	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 100 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	0	0	0
39	dtto montáž	ks	0	0	0
40	KS – svorkovnicová skřínka vč. vybav., typu SCHRACK, prov. Nerez, pro 140 ks svorek (rozpojovací a zkušební svorka typu WAGO 280-913)	ks	1	0	0
41	dtto montáž	ks	1	0	0
42	kabely:	m	500	0	0
43	Demontáž stávajících kabelů	ks	45	0	0
44	Uvolnění PU	ks	2	0	0
45	Uvolnění tlakové ucpávky	ks	1	0	0
46	KRONE BOX I vč. Vybaven(telefon)	m	150	0	0
47	KABEL typu JXFE-R 10x2x0,5 (telefon) (položení kabelu vč. Ukončení)	m	300	0	0
48	KABEL typu JCXFE-R 2x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	450	0	0
49	KABEL typu JCXFE-R 4x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	250	0	0
50	KABEL typu JCXFE-R 6x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	900	0	0
51	KABEL typu JCXFE-R 12x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	800	0	0
52	KABEL typu JCXFE-R 16x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	200	0	0
53	KABEL typu JCXFE-R 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	m	1700	0	0
54	KABEL typu JCXFE-R /ZE 30x2x1,12 (položení kabelu vč. Ukončení)	ks	3	0	0
55	Kabelová spojka na kabel JCXFE-R /ZE 30x2x1,12	m	300	0	0
56	CHA-R 1x1,5				

OPRAVA SŘP -STANICE ČESKOMORAVSKÁ

Poř. číslo	POPIS	mj	množství	jednotk.cena	celkem
56	CHA-R 2 O _x 1,5	m	400	0	0
57	CHKE-R 3 O _x 2,5	m	200	0	0
58	CHKE-R 3Jx2,5	m	120	0	0
59	CHKE-R 3Jx1,5	m	30	0	0
60	CHKE-R 5Jx6	m	100	0	0
61	CHA-R 16 zž	m	50	0	0
62	CYA 35	kpl	3	0	0
63	Doplnění rozvaděče jisticími prvky pro napájení zařízení	kpl	1	0	0
64	Doplnění systému SAIA (2 nové stavy+programování SAIA)	kpl	1	0	0
65	Telefonní spojení s nn rozvaděči	ks	1	0	0
66	Koncový spínač na tlakové dveře typu SFM 1521	m	800	0	0
67	rošt RII (žlab 200/10) vč.izolačních podložek	m	600	0	0
68	lišta Niedax vč. izol. podložek	ks	0	0	0
69	příchytka SONAP Bettermann	ks	0	0	0
70	upevňovací pásek PVC	ks	5000	0	0
71	kovový pásek	ks	400	0	0
72	štítek kabelový 45x70B	kpl	1	0	0
73	zemnění roštů (propojky)	m2	0	0	0
74	demontáž + zpětná montáž dvoj.podlahy	ks	0	0	0
75	uzemnění kabelu na stávající zemnění	ks	45	0	0
76	Požární ucpávka	ks	2	0	0
77	Tlaková ucpávka	kpl	1	0	0
78	Pomocný instalační materiál	kompl	1	0	0
79	Pomocné práce	m2	20	0	0
80	Montážní lešení	hod	100	0	0
81	měření,nastavení	hod	400	0	0
82	Oživení zařízení, kompletace a zprovoznění vč. Signalizace do syst.ASDŘ	hod	400	0	0
83	Odkoušení zařízení za provozu	hod	600	0	0
84	Zkoušky a revize	kpl	0	0	0
85	Demontáž stávajících zařízení v místnosti SŘP				
		kpl	1	0	0
86	Úpravy elektroinstalace (dle části dokumentace)	kpl	1	0	0
87	Stavební úpravy (dle části dokumentace)				
					0
	celkem				
		komp	1		
88	Realizační projekt	komp	1		
89	Projekt skutečného provedení				

Poznámka:

- Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl.23/2008 a závazné podmínky stanovené SGR č.9/2009
- Kabely musí být schváleny Protokolem DP pro použití v metru
- Kabely s označením metráže na plášti kabelu